

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT

Na I piętrze Miejskiego Domu Kultury

Rynek 10,48-317 Korfantów Dz. Nr 502/4

1. Roboty remontowo-modernizacyjne planuje się realizować na I piętrze budynku Miejskiego Domu Kultury położonego Rynek 10 w Korfantowie działka nr 502/4 w pomieszczeniach: widowni (11,85m x 9,90m), scenie (6,00m x 9,90m) i pomieszczeniu projektorni i realizatora dźwięku (9,90m x 2,40m);

2. Planowany zakres robót obejmuje:

2.1. Demontaż istniejącego sufitu podwieszonoego w pomieszczeniu widowni (11,85m x 9,90m), demontaż stelaża mocującego (rusztu pod płyty);

2.2. Demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej w całości. Demontaż kanałów nawiewnych pod sceną. Zaślepienie powstałych otworów.

2.3. Montaż kanałów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz elementów dostawy i odbioru powietrza wentylacyjnego umieszczonych w suficie podwieszonym ( na widowni) oraz w przestrzeni nad sceną.

2.4. Montaż sufitu podwieszonoego z zastosowaniem płyt Focus ET24(600x600x20). System składa się z płyt Ecophon Focus E i konstrukcji nośnej Ecophon Connect o przybliżonej ogólnej wadze 3kg/m<sup>2</sup>. Płyty produkowane są z wełny szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo;

2.5. Montaż centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu projektorni pod sufitem. Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej i tłumików akustycznych. Izolacja kanałów matami Thermasheet grubości 30mm. Montaż chłodnicy strefowej bezpośredniego odparowania. Podłączenie instalacji grzewczej do nagrzewnicy centrali z armaturą regulacyjną. Instalacja odbioru skroplin. Przekucie otworów dla potrzeb czerpni w wyrzutni powietrza. Montaż instalacji AKP i zasilania energetycznego.

3. Planowane roboty ujęto w kosztorysie z podziałem na następujące działy:

Dz.1	Roboty demontażowe wentylacji mechanicznej	poz. 1.1 do 1.7
Dz.2	Demontaż sufitu podwieszonoego	poz. 2.1 do 2.6
Dz.3	Montaż sufitu podwieszanoego	poz. 3.1 do 3.2
Dz.4	Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej	poz. 4.1 do 4.24

4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

Kosztorys sporządzono w oparciu o przeprowadzona wizję lokalną, pomiary z natury, uzgodnienia z Inwestorem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wycena została wykonana w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych i przyjęte ceny materiałów, robocizny i sprzętu wg. Średnich cen na terenie Opolszczyzny a także w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych.(Dz.U. Nr130,poz.1389).