

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|---|--|---------|---------|
| 1 | | konstrukcja dachu | | | |
| 1 | KNR-W 2- d.1 02 0406-05 | Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 4*0.14*0.14*19.1 | m ³ drew. m ³ drew. | 1.497 | |
| | | | | RAZEM | 1.497 |
| 2 | KNR-W 2- d.1 02 0408-05 | Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 24*0.14*0.07*12 | m ³ m ³ | 2.822 | |
| | | | | RAZEM | 2.822 |
| 3 | KNR-W 2- d.1 02 0410-04 | Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 12*18 | m ² m ² | 216.000 | |
| | | | | RAZEM | 216.000 |
| 2 | | izolacje | | | |
| 4 | KNR-W 2- d.2 02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 12*18 | m ² m ² | 216.000 | |
| | | | | RAZEM | 216.000 |
| 5 | KNR-W 2- d.2 02 0606-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 12*18 | m ² m ² | 216.000 | |
| | | | | RAZEM | 216.000 |
| 3 | | połycie dachowe wraz z obróbkami | | | |
| 6 | NNRNKB d.3 202 0529-02 | (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arku- szy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu 12*18 | m ² | 216.000 | |
| | | | | RAZEM | 216.000 |
| 7 | NNRNKB d.3 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 12 | m ² m ² | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 8 | KNR-W 2- d.3 02 0519-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 18 | m m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 9 | KNR 2-02 d.3 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 4*2 | m m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 10 | NNRNKB d.3 202 0420-01 | (z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka 8 | m ² m ² | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 4 | | roboty murowe | | | |
| 11 | KNR-W 4- d.4 01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- rów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 4 | m ² m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |