Załącznik nr 5 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

I. Nazwa zadania:
Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.

II. Nazwy i kody robót budowlanych objętych zamówieniem:
Główny Przedmiot zamówienia:
Kod CPV – 45233222-1
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
Kod CPV – 45111200-0
Kod CPV – 45232410-9
Kod CPV – 45233220-7
Kod CPV – 45233330-1
Kod CPV – 45112710-5

III. Adres obiektu, którego dotyczy dokumentacja projektowa:
Rynarcice, Gmina Korfantów, Powiat nyski, Województwo opolskie.
IV. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Korfantów
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów

V. Nazwa i adres osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej oraz data opracowania:

Lp	Zakres opracowanych robót	Nazwisko i Imię	Data opracowania dokumentacji
1	2	3	4
1	Część projektu przebudowy dot. planowanych do realizacji robót	Tadeusz Dziubandowski	czerwiec 2009
2.	Przedmiar robót	Tadeusz Dziubandowski	czerwiec 2009

VI. Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice, gm. Korfantów na odcinku ok. 580 mb, polegającej między innymi na:

- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym, zagęszczanym mechanicznie grubości 15 cm na powierzchni 2900 m^2;
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – beton asfaltowy na powierzchni ok. 2774,650 m²,
- przebudowa chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową gr. 6 cm na powierzchni ok. 300 m²,
- studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø 500 mm, 6 szt.
- odwodnienie jezdni realizowane poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych do projektowanych studzienek ściekowych z przykanalikami włączonych do istniejącej kanalizacji burzowej oraz bezpośrednio do rowów otwartych.

Roboty będą realizowane na czynnym obiekcie, w związku z tym w czasie realizacji robót, Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej. Zakres prac ujęto w załączonym przedmiarze robót.

Powyższe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi

Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane, posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp. dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zakres prac ujęto w załączonej dokumentacji projektowej.

Oryginalny projekt budowlany dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

VII. Zawartość dokumentacji projektowej obejmuje:

1. Kserokopia fragmentu dokumentacji budowlanej z wprowadzonymi korektami na rysunkach:
   a) opis techniczny,
   b) plan sytuacyjny w skali 1:500,
   c) przekroje konstrukcyjne poprzeczne,
2. Przedmiar robót.