Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		400.5	m	400.500	
				RAZEM	**400.500**
2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (dla krawężników i obrzeży)	m^3		
		0.045*400.5	m^3	18.023	
				RAZEM	**18.023**
3	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		105.5+10.0+10.0+5.0+136.0+134.0	m	400.500	
				RAZEM	**400.500**
4	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm- grubość 15cm na pow.2900m2	m^3		
		2900.0*0.15	m^3	435.000	
				RAZEM	**435.000**
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m^2		
		2774.65	m^2	2774.650	
				RAZEM	**2774.650**
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (betopn asfaltowy)	m^2		
		105.5*4.5+30.0*4.0+5.2*4.5+105.0*4.5+136.0*4.5+134.0*4.5+ 35.0*3.0+91.0*4.0	m^2	2774.650	
				RAZEM	**2774.650**
7	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
8	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		6.0+6.0+6.0+7.0+6.0+6.0	m	37.000	
				RAZEM	**37.000**