

**ZARZĄDZENIE Nr 262/2013**  
**Burmistrza Korfantowa**  
**z dnia 18 października 2013 roku**

w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. *Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.*

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz. 594/<sup>1</sup> oraz art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 907 z późn., zm./<sup>2</sup>, Burmistrz Korfantowa zarządza, co następuje:

**§ 1**

Dokonywane są następujące zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na wykonanie zadania pn. „*Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie*”:

**I.** Dział IV Opis przedmiotu zamówienia, w pkt 1 zapisy dot. boisk do piłki nożnej otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

**1) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m<sup>2</sup> (pole gry 26,0m x 56,0m)**

- **podbudowa przepuszczalna**
- **nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa**  
*Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ) i STWIOR (załącznik nr 10 do SIWZ).*

*Wysokość włókna min. 55 mm na podkładzie z maty elastycznej, (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)*

1. *Typ włókna: monofil*
2. *Skład chemiczny włókna: polietylen*
3. *Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex*
4. *Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m<sup>2</sup>*

**Wymaga się również aby nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”, oprócz ww. zapisów spełniała poniższe minimalne warunki:**

- *włókno monofilowe, wzmocnione rdzeniem;*
- *grubość włókna min. 300 mikronów;*
- *kolor trawy min. dwa odcienie zieleni w jednym pęczku;*
- *podkład trawy z poliuretanu lub lateksu;*
- *wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM, zgodnie z PT (nie dopuszcza się wypełnienia granulatem SBR);*
- *pod trawę należy zastosować matę o minimalnej grubości 20mm prefabrykowaną lub nieprefabrykowaną wykonywaną „in situ”.*
- **obrzeża betonowe** *na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.*  
*Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.*  
*Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 9 do SIWZ) i SST (załącznik nr 11 do SIWZ).*
- **wyposażenie**
  - *bramki aluminiowe mocowane w tulejach* - 2 sztuki,
  - *siatki do bramek* - 2 sztuki.

**II.** Dział IV. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„ 4) Chodniki wraz z komunikacją wewnętrzną:**

*„Ciągi komunikacyjne pieszce, opaski – kostka brukowa gr. min 8 cm na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.”*

**III.** Dział XVIII Sposób obliczenia ceny, pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„6. Podstawą wystawienia faktury lub faktur częściowych będzie kosztorys obejmujący zakres zrealizowanych prac opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy.”*

**IV.** Przedmiar robót stanowiący załącznik do dokumentacji projektowej - załącznika nr 9 do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji przetargowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Zdzisław Martyna*

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku poz. 645.

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku poz. 984.