

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE MODERNIZACJI DACHU NAD REMIZĄ STRAŻACKĄ W KORFANTOWIE
ADRES INWESTYCJI : 48-317 KORFANTÓW UL. KOŚCIUSZKI 5A
INWESTOR : Gmina Korfantów
ADRES INWESTORA : 48-317 KORFANTÓW UL. RYNEK 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kalicun
Ignacy Szeliga
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-08 ogniomur oś 10	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*0,45*10,90+2*22,50*0,35	m ² m ²	25,560	
				RAZEM	25,560
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 2*22,50	m m	45,000	
				RAZEM	45,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 4*8,50	m m	34,000	
				RAZEM	34,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 22,50*10,90	m ² m ²	245,250	
				RAZEM	245,250
5	KNR-W 4-01 d.1 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR-W 2-02 d.1 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 2*22,50*0,2*0,2	m ³ drew. m ³ drew.	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR 0-22 d.1 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym 22,50*10,90-2*0,20*22,50	m ² m ²	236,250	
				RAZEM	236,250
8	KNR AT-27 d.1 0501-03	Wykonanie wyoblenia z twardych klinów stropianowych przy ścianach pionowych 2*10,90+3*4*1,50	m m	39,800	
				RAZEM	39,800
9	KNR 0-22 d.1 0529-06 obróbki komi- nów z papy	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 3*4*1,50	mb ob- wodu mb ob- wodu	18,000	
				RAZEM	18,000
10	KNR 0-22 d.1 0529-06 obróbki ogniomurów	Obróbki dachowe murów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 2*10,50	mb ob- wodu mb ob- wodu	21,000	
				RAZEM	21,000
11	KNR AT-31 d.1 0703-01	Montaż listwy dociskowej 18+21	m m	39,000	
				RAZEM	39,000
12	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 2*0,35*22,50+2*10,50*0,50	m ² m ²	26,250	
				RAZEM	26,250
13	NNRNKB d.1 202 0541-02 czapki komi- nowe	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1,8*1,8*3	m ² m ²	9,720	
				RAZEM	9,720
14	NNRNKB d.1 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- nej półokrągłych o śr. 15 cm 2*22,50	m m	45,000	
				RAZEM	45,000
15	NNRNKB d.1 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 12 cm 4*8,5	m m	34,000	
				RAZEM	34,000
2	45420000-7	Zaślepienie wyłazu dachowego			
16	KNR-W 4-01 d.2 0423-03	Rozbiórka wyłazu dachowego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 2-02 0216-05 + KNR 2-02 0216-02 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu- Wykonanie zaślepienia włazu dachowego Krotność = 20 0,8*0,8	m ² m ²	 0,640	 0,640
				RAZEM	0,640
3		Roboty tynkarsko - murowe			
18 d.3	KNR-W 4-01 0312-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. 2*10,50*0,36*0,3	m ³ m ³	 2,268	 2,268
				RAZEM	2,268
19 d.3	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 4-10,5*0,3	m ² m ²	 0,850	 0,850
				RAZEM	0,850