

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa Zasilanie budynku oczyszczalni ścieków w m Korfantów nr dz. 843, poprzez dz. nr 812, 817, 828, 703/2,
Inwestor GMINA KORFANTÓW, RYNEK NR 4, 48-317 KORFANTÓW
Biuro kosztorysowe ENERGO-INSTAL PUCZKOWSKA JUSTYNA, 48-303 NYSA UL WASYLEWSKIEGO 30/7

ENERGO-INSTAL
Puczkowska Justyna
48-304 Nysa, Wasylewskiego 30/7
tel. 0-728 350 200
NIP 7532348552, REGON 160201378

2017-03-15

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-10 0603/08	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 240 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,000
2	KNNR 5 0701/02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	62,656
3	KNNR 5 0701/05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	250,624
4	KNNR 5 0707/05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	930,000
5	KNNR 5 0724/02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m3	4,000
6	KNNR 5 0723/03	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami	m	17,000
7	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm	m	49,000
8	KNNR 5 0713/04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (Krotność= 2)	m	66,000
9	KNNR 5 0603/01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m	23,000
10	KNNR 5 0907/05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18,000
11	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (Krotność= 2)	m	979,000
12	KNNR 5 0702/02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	58,740
13	KNNR 5 0702/05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	176,220
14	KNR 4-01 0108/03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m3	78,320
15	KNR 4-01 0108/04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m3	78,320
16	KNR-W 2-01 0505/02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	391,600
17	KNNR 5 0715/05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (Krotność= 2)	m	3,000
18	KNNR 5 0401/04	Złącza kablowe typu Z-22 - analogia szafka kablowa	kpl.	1,000
19	KNR 4-01 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne,niemocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II	m3	0,500
20	KNNR 5 1302/04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1,000
21	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000
22	kalk własna	Usługi Geodezyjne	szt.	1,000