

IKI.VI.271.4.2020.JT

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:
„PRZEBUDOWA DROGI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GRYZÓW (DROGA PRZEZ
WIEŚ)”.**

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy złożone dnia 10.06.2020 r.

• **Pytanie nr 1:**

W związku z przyjętym rozliczeniem kosztorysowym zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru robót o właściwe pozycje związane z budową kanalizacji deszczowej, a nie ujęte w przedmiarze robót tj.:

- 1) Wykonaniem podsypki piaskowej dla rury
- 2) Wykonaniem obsypki piaskowej dla rury
- 3) Zasypania wykopu pod kanalizację wraz z zagęszczeniem (ujęto jedynie w pozycji 17 dostawę pospółki do zasypania wykopów w ilości 134,84 m³, natomiast przewidziano wykonanie wykopów z odwozem w pozycji 16 w ilości 622,40 m³ czyli nie ujęto do zasypania i zagęszczenia wykopu o objętości 622,40-134,84 = 487,56 m³) z podziałem na zasypywanie mechaniczne i ręczne w odpowiednim procencie
- 4) Roboty ziemne – wykopy wykonane ręcznie w odpowiednim procencie
- 5) Umocnienie wykopów szalunkami.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru przychylając się do złożonego wniosku Wykonawcy.

W związku z powyższym udostępnia się nowy plik z przedmiarem robót.

• **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający posiada profil przewidzianej do budowy kanalizacji deszczowej? Jeśli tak to wnioskujemy o jego zamieszczenia na internetowej stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie posiada.

• **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający przewiduje pełną wymianę gruntu przy budowie kanalizacji deszczowej? Jeśli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje pełnej wymiany gruntów po rzędną projektowanej kanalizacji. Zasypanie wykopów podsypką oraz przy wykorzystaniu gruntu z wykopów.

- **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający przewiduje próbę szczelności wykonanego kanału lub inspekcję kanału kamerą? Jeśli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycje.

Odpowiedź:

Tak, prace związane z inspekcją kanału kamerą wprowadzono w ramach modyfikacji do przedmiaru robót.

- **Pytanie nr 5**

Czy w wycenie należy ująć odwóz urobku wraz z kosztem jego składowania na odległość większą niż 1 km od miejsca budowy? Jeśli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycje

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić odwóz urobku na odległość do 10 km zgodnie z znajdującą się w przedmiarze robót pozycją dot. tego zakresu. Zamawiający wskaże bezpłatne miejsce zdeponowania urobku w trakcie realizacji inwestycji. W ramach modyfikacji przedmiaru wprowadzono dodatkową pozycję związaną z rozplantowaniem mechanicznym urobku w miejscu jego zdeponowania.

Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jarosław Szewczyk