

Przedmiar

Budowa dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 14 i 15 w m. Rączka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty ziemne				
1		Roboty pomiarowe	m	2
2	KNR 2-01 0208/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km 33*3*0,9 + 14*3*0,9	m ³	126,9
		razem	m ³	126,9
3	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm (33+14)*0,1	m ²	4,7
		razem	m ²	4,7
4	KNR 2-01 0205/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km. Zasypanie rurociągu piaskiem do wysokości 30 cm ponad rurę (33+14)*0,3	m ³	14,1
		razem	m ³	14,1
5	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m ³	126,9
6	KNNR 11 0404/04	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) o średnicy nominalnej 160mm	m	8
2. Roboty montażowe				
7	KNR-W 2-18 0408/02	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk 37+18	m	55
		razem	m	55
8	KNNR 11 0406/01	Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych	studnię	2
9	KNNR 11 0406/02	Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315mm z gotowych elementów z tworzyw sztucznych - za każde 0,5m różnicy głębokości	0,5 m	2