

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Studnia z Korfantowa 2023 aktualizacji					
1		Prace konserwatorskie przy obudowie studni			
1	ZWAPK-RDK d.1 2001 wycena konserwatorska	Konserwacja metalowej obudowy z demontażem i montażem	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
2	TZKNC N-K/ d.1 III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty) - badania stratygraficzne	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wykonanie postumentu wg projektu			
3	KNR 4-04 d.2 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - rozbiórka elementu betonowego	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
4	KNR 2-01 d.2 0302-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m ³		
		0.58	m ³	0.580	
				RAZEM	0.580
5	KNR 2-11 d.2 0212-02	Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki	kg zbr.		
		89.28	kg zbr.	89.280	
				RAZEM	89.280
6	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.58	m ³	0.580	
				RAZEM	0.580
7	TZKNBK d.2 XVIm 0105-05	Montaż słupów i kolumn blokowych o obj.elem.do 0.30 m3 - trzony- wykonanie i montaż postumentu z granitu	elem.		
		7	elem.	7.000	
				RAZEM	7.000
3		Rekonstrukcje			
8	kalk. warsztato- d.3 towa	Rekonstrukcja narożnych elementów kraty - 8 sztuk, ręcznie kute	elem.		
		8	elem.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	kalk. warsztato- d.3 towa	Rekonstrukcja lampy na zwieńczeniu wraz z projektem	elem.		
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. warsztato- d.3 towa	Rekonstrukcja pompy wraz z projektem	elem.		
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000