
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie elewacji kościoła odpustowego Matki Boskiej Bolesnej w Przydrożu Małym na "Szwedzkiej Górze".

ADRES INWESTYCJI: Przydroże Małe

NAZWA INWESTORA: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Floriana w Przydrożu Małym

ADRES INWESTORA: 48-317 Korfantów, Przydroże Wielkie 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Alfred Lenkiewicz

DATA OPRACOWANIA:

28.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 13-23 0101-08		Skucie tynków	m2		
			205,92	m2	205,920	
					RAZEM	205,920
2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - skucie płytek z ceramicznych w partii	m2		
			55,88	m2	55,880	
					RAZEM	55,880
3	KNR 9-21 0106-01		Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
			205,92	m2	205,920	
			55,880	m2	55,880	
					RAZEM	261,800
4	KNR 19-01 0807-01		Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo- wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m2		
			205,92	m2	205,920	
			55,880	m2	55,880	
					RAZEM	261,800
5	KNR 2-02 0909-01 z.sz. 5.6. 9911		Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) z zaprawy drobno- i średnioziarnistej , grubo ziarnistej dodatek za szablony do robociznu i materiałów	m2		
			4,200	m2	4,200	
					RAZEM	4,200
6	TZKNBK VIII 04-128		Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku szlachetnym	m		
			538,000	m	538,000	
					RAZEM	538,000
7	NNRNKB 202 0230d- 02		(z.II) Gzymsy o wysięgu 15-50 cm	m3		
			3,840	m3	3,840	
					RAZEM	3,840
8	KNR 19-01 0819-04		Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m		
			28,800	m	28,800	
					RAZEM	28,800
9	KNR 19-01 0819-07		Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm utrudnienia pas nad rynnowy	m		
			68,000	m	68,000	
					RAZEM	68,000
10	KNR 19-01 0819-03		Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm gzyms arkadkowy dodatek za płytę pilśniową dodatkowe nakłady na robociznę	m		
			18,000	m	18,000	
					RAZEM	18,000
11	KNR 19-01 0819-07		Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
			2,800	m	2,800	
					RAZEM	2,800
12	KNR 19-01 0819-06		Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 35 cm	m		
			27,500	m	27,500	
					RAZEM	27,500
13	TZKNBK VI - 131		Czasowe zabezpieczenie odkrytych połączeń dachowych z płyt pilśniowych impregnowanych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			20,000	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
14	NNRNKB 202 0420-03		(z.II) łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16- 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
			7,200	m2	7,200	
					RAZEM	7,200
15	KNR AT-09 0103-02		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
			7,200	m2	7,200	
					RAZEM	7,200
16	KNR 2-02 0504-04		Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m2		
			14,400	m2	14,400	
					RAZEM	14,400
17	KNR 4-01 0508-02		Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
			7,200	m2	7,200	
					RAZEM	7,200
18	KNR 19-01 0513-02		Wyłożenie murów ogniowych dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie Krotność = 7	m		
			4,800	m	4,800	
					RAZEM	4,800
19	KNR-W 2-02 2104-02		Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - montaż parapetów granitowych w kolorze brązu	m		
			0,90 + 4,00 + 1,50 * 2 + 1,50 * 2 + 1,20 * 2 + 1,00 * 2 + 0,80	m	16,100	
					RAZEM	16,100
20	KNR-W 2-02 1510-10		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			331,300	m2	331,300	
					RAZEM	331,300
21	KNR 13-23 1001-11		Zabezpieczenie okien folią i drzwi	m2		
			31,600	m2	31,600	
					RAZEM	31,600
22	KNR-W 4-01 0544-01		Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m		
			65,000	m	65,000	
					RAZEM	65,000
23	KNNR-W 3 0510-02		Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe śr. 110 mm	m		
			16,000	m	16,000	
					RAZEM	16,000
24	KNR 19-01 0118-13		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
			5,800	m3	5,800	
					RAZEM	5,800
25	KNR 19-01 0118-14		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 30	m3		
			5,800	m3	5,800	
					RAZEM	5,800
26	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			331,300	m2	331,300	
					RAZEM	331,300